
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

NAZWA INWESTYCJI : Remont świetlicy wiejskiej, montaż placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w Sobiałkowie
ADRES INWESTYCJI : Sobiałkowo 68, 63-910 Miejska Górka
INWESTOR : Gmina Miejska Górka
ADRES INWESTORA : Rynek 33, 93-910 Miejska Górka
BRANŻA : Ogólnobudowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Gmina Miejska Górka - Remont świetlicy wiejskiej, montaż placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w Sobiałkowie

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Remont elewacji				
2	Remont dachu				
3	Remont tarasu				
4	Remont sanitariatów i korytarza				
5	Roboty remontowe wewnętrzne				
6	Zagospodarowanie terenu boiska				
7	Montaż placu zabaw				
	RAZEM				

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT

Gmina Miejska Górka - Remont świetlicy wiejskiej, montaż placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w Sobiałkowie

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Gmina Miejska Górka - Remont świetlicy wiejskiej, montaż placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w Sobiałkowie					
1		Remont elewacji			
1	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-	m ²		
d.1	2611-01	czenie mechaniczne i zmycie			
		ELEWACJA FRONTOWA			
		23,20*4,00	m ²	92,80	
		7,70*7,60	m ²	58,52	
		2,30*4,00	m ²	9,20	
		0,5*3,00*3,00	m ²	4,50	
		minus okna			
		<-1- 1,90x1,30> -1,90*1,30*4	m ²	-9,88	
		<-2- 1,28x1,55> -1,28*1,55*4	m ²	-7,94	
		minus drzwi			
		<al 1,70x2,30> -1,70*2,30*1	m ²	-3,91	
		gzyms			
		0,30*(7,70+23,20)	m ²	9,27	
		0,60*2,50	m ²	1,50	
		A (suma częściowa)			
			m ²	154,06	
		ELEWACJA BOCZNA			
		12,10*7,60	m ²	91,96	
		16,60*7,00	m ²	116,20	
		3,20*7,50	m ²	24,00	
		10,00	m ²	10,00	
		minus okna			
		<-3- 1,20*1,50> -1,20*1,50*3	m ²	-5,40	
		<-2- 1,28*1,55> -1,28*1,55*6	m ²	-11,90	
		<-4- 1,28*1,02> -1,28*1,02*3	m ²	-3,92	
		<-5- 0,55*1,02> -0,55*1,02*1	m ²	-0,56	
		<-6- 1,00*0,60> -1,00*0,60*1	m ²	-0,60	
		minus drzwi			
		<al 1,52*2,25> -1,52*2,25*1	m ²	-3,42	
		<al 1,00*2,50> -1,00*2,50*1	m ²	-2,50	
		<Br 3,10*3,10> -3,10*3,10*2	m ²	-19,22	
		gzyms			
		0,30*(16,60+3,20+12,10)	m ²	9,57	
		0,60*12,50	m ²	7,50	
		B (suma częściowa)			
			m ²	211,71	
		ELEWACJA TYLNA			
		13,90*4,00	m ²	55,60	
		7,70*7,00	m ²	53,90	
		0,5*3,00*3,00	m ²	4,50	
		2,30*4,00	m ²	9,20	
		6,40*(8,00+7,50)*0,5	m ²	49,60	
		minus okna			
		<-2- 1,28*1,55> -1,28*1,55*6	m ²	-11,90	
		minus drzwi			
		<al 1,10*2,10> -1,10*2,10*1	m ²	-2,31	
		gzyms			
		0,30*(13,90+3,00+8,60)	m ²	7,65	
		0,60*2,30	m ²	1,38	
		C (suma częściowa)			
			m ²	167,62	
		ELEWACJA BOCZNA 2			
		3,00*4,00	m ²	12,00	
		0,5*12,10*5,00	m ²	30,25	
		2,50*19,40	m ²	48,50	
		D (suma częściowa)			
			m ²	90,75	
				RAZEM	624,14
2	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawd-	m ²		
d.1	2611-04	zenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża w systemie ATLAS STOP-			
		TER			
		ELEWACJA PÓŁNOCNA			
		poz. 1A			
		A (suma częściowa)			
			m ²	154,06	
		ELEWACJA POŁUDNIOWA			
		poz. 1B			
		B (suma częściowa)			
			m ²	154,06	
		ELEWACJA ZACHODNIA			
		poz. 1C			
		C (suma częściowa)			
			m ²	211,71	
			m ²	167,62	

PRZEDMIAR ROBÓT

Gmina Miejska Górka - Remont świetlicy wiejskiej, montaż placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w Sobiałkowie

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		ELEWACJA WSCHODNIA	m ²	167,62	
		poz.1D	m ²	90,75	
		D (suma częściowa)	m ²	----- 90,75	
				RAZEM	624,14
3	KNR 0-23 d.1 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych gr.14cm do ścian	m ²		
		ELEWACJA FRONTOWA			
		23,20*4,00	m ²	92,80	
		7,70*7,60	m ²	58,52	
		2,30*4,00	m ²	9,20	
		0,5*3,00*3,00	m ²	4,50	
		minus okna			
		<-1- 1,90x1,30> -1,90*1,30*4	m ²	-9,88	
		<-2- 1,28x1,55> -1,28*1,55*4	m ²	-7,94	
		minus drzwi			
		<al 1,70x2,30> -1,70*2,30*1	m ²	-3,91	
		A (suma częściowa)	m ²	----- 143,29	
		ELEWACJA BOCZNA			
		12,10*7,60	m ²	91,96	
		16,60*7,00	m ²	116,20	
		3,20*7,50	m ²	24,00	
		10,00	m ²	10,00	
		minus okna			
		<-3- 1,20*1,50> -1,20*1,50*3	m ²	-5,40	
		<-2- 1,28*1,55> -1,28*1,55*6	m ²	-11,90	
		<-4- 1,28*1,02> -1,28*1,02*3	m ²	-3,92	
		<-5- 0,55*1,02> -0,55*1,02*1	m ²	-0,56	
		<-6- 1,00*0,60> -1,00*0,60*1	m ²	-0,60	
		minus drzwi			
		<al 1,52*2,25> -1,52*2,25*1	m ²	-3,42	
		<al 1,00*2,50> -1,00*2,50*1	m ²	-2,50	
		<Br 3,10*3,10> -3,10*3,10*2	m ²	-19,22	
		B (suma częściowa)	m ²	----- 194,64	
		ELEWACJA TYLNA			
		13,90*4,00	m ²	55,60	
		7,70*7,20	m ²	55,44	
		0,5*3,00*3,00	m ²	4,50	
		2,30*4,00	m ²	9,20	
		6,40*(8,00+7,50)*0,5	m ²	49,60	
		minus okna			
		<-2- 1,28*1,55> -1,28*1,55*6	m ²	-11,90	
		minus drzwi			
		<al 1,10*2,10> -1,10*2,10*1	m ²	-2,31	
		C (suma częściowa)	m ²	----- 160,13	
		ELEWACJA BOCZNA 2			
		3,00*4,00	m ²	12,00	
		0,5*12,10*5,00	m ²	30,25	
		2,50*19,40	m ²	48,50	
		D (suma częściowa)	m ²	----- 90,75	
				RAZEM	588,81
4	KNR 0-23 d.1 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych gr.2cm do ościeży	m ²		
		ELEWACJA FRONTOWA			
		okna			
		<-1- 1,90x1,30> 0,25*(1,90*2+1,30)*4	m ²	5,10	
		<-2- 1,28x1,55> 0,25*(1,28*2+1,55)*4	m ²	4,11	
		drzwi			
		<al 1,70x2,30> 0,25*(1,70*2+2,30)*1	m ²	1,43	
		A (suma częściowa)	m ²	----- 10,64	
		ELEWACJA BOCZNA			
		okna			
		<-3- 1,20*1,50> 0,25*(1,20*2+1,50)*3	m ²	2,93	
		<-2- 1,28*1,55> 0,25*(1,28*2+1,55)*6	m ²	6,17	
		<-4- 1,28*1,02> 0,25*(1,28*2+1,02)*3	m ²	2,69	
		<-5- 0,55*1,02> 0,25*(0,55*2+1,02)*1	m ²	0,53	
		<-6- 1,00*0,60> 0,25*(1,00*2+0,60)*1	m ²	0,65	
		drzwi			
		<al 1,52*2,25> 0,25*(1,52*2+2,25)*1	m ²	1,32	
		<al 1,00*2,50> 0,25*(1,00*2+2,50)*1	m ²	1,13	
		<Br 3,10*3,10> 0,25*(3,10*3)*2	m ²	4,65	

PRZEDMIAR ROBÓT

Gmina Miejska Górka - Remont świetlicy wiejskiej, montaż placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w Sobiałkowie

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		B (suma częściowa)		-----	
		ELEWACJA TYLNA	m ²	20,07	
		okna			
		<-2- 1,28*1,55> 0,25*(1,28*2+1,55)*6	m ²	6,17	
		drzwi			
		<al 1,10*2,10> 0,25*(1,10*2+2,10)*1	m ²	1,08	
		C (suma częściowa)	m ²	-----	
		ELEWACJA BOCZNA 2			
		okna			
		minus drzwi			
		D (suma częściowa)	m ²	-----	
				0,00	
				RAZEM	37,96
5	KNR 0-23 d.1 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy- mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt		
		ELEWACJA FRONTOWA			
		poz.3A*4,02	szt	576,03	
		A (suma częściowa)	szt	-----	
		ELEWACJA BOCZNA			
		poz.3B*4,02	szt	576,03	
		B (suma częściowa)	szt	-----	
		ELEWACJA TYLNA			
		poz.3C*4,02	szt	782,45	
		C (suma częściowa)	szt	-----	
		ELEWACJA BOCZA 2			
		poz.3D*4,02	szt	782,45	
		D (suma częściowa)	szt	-----	
			szt	643,72	
			szt	643,72	
			szt	364,82	
			szt	-----	
				364,82	
				RAZEM	2 367,02
6	KNR 0-23 d.1 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy- klejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
		ELEWACJA FRONTOWA			
		poz.1A	m ²	154,06	
		A (suma częściowa)	m ²	-----	
		ELEWACJA BOCZNA			
		poz.1B	m ²	154,06	
		B (suma częściowa)	m ²	-----	
		ELEWACJA TYLNA			
		poz.1C	m ²	211,71	
		C (suma częściowa)	m ²	-----	
		ELEWACJA BOCZA 2			
		poz.1D	m ²	211,71	
		D (suma częściowa)	m ²	-----	
			m ²	167,62	
			m ²	167,62	
			m ²	90,75	
			m ²	-----	
				90,75	
				RAZEM	624,14
7	KNR 0-23 d.1 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy- klejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²		
		ELEWACJA FRONTOWA			
		poz.4A	m ²	10,64	
		gzyms			
		0,30*(7,70+23,20)	m ²	9,27	
		0,60*2,50	m ²	1,50	
		A (suma częściowa)	m ²	-----	
		ELEWACJA BOCZNA			
		poz.4B	m ²	21,41	
		gzyms			
		0,30*(14,20+3,20+12,10)	m ²	20,07	
		0,60*12,50	m ²	8,85	
		B (suma częściowa)	m ²	-----	
		ELEWACJA TYLNA			
		poz.4C	m ²	7,25	
		gzyms			
		0,30*(13,90+3,00+8,60)	m ²	7,65	
		0,60*2,30	m ²	1,38	
		C (suma częściowa)		-----	

PRZEDMIAR ROBÓT

Gmina Miejska Górka - Remont świetlicy wiejskiej, montaż placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w Sobiątkowie

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		ELEWACJA TYLNA <Siatka> poz.3C <ościeża> poz.7C C (suma częściowa)	m ² m ² m ²	231,06 160,13 16,28	
		ELEWACJA BOCZNA 2 <Siatka> poz.3D <ościeża> poz.7D D (suma częściowa)	m ² m ² m ²	176,41 90,75 0,00	
		TYNKI poz.10	m ²	19,24	
				RAZEM	682,16
12	KNR 0-23 d.1 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome ELEWACJA FRONTOWA <Siatka> poz.3A A (suma częściowa)	m ² m ² m ²	 143,29 143,29	
		ELEWACJA BOCZNA <Siatka> poz.3B B (suma częściowa)	m ² m ²	194,64 194,64	
		ELEWACJA TYLNA <Siatka> poz.3C C (suma częściowa)	m ² m ²	160,13 160,13	
		ELEWACJA BOCZNA 2 <Siatka> poz.3D D (suma częściowa)	m ² m ²	90,75 90,75	
		TYNKI poz.10	m ²	19,24	
				RAZEM	608,05
13	KNR 0-23 d.1 0931-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm ELEWACJA FRONTOWA <ościeża> poz.7A A (suma częściowa)	m ² m ² m ²	 21,41 21,41	
		ELEWACJA BOCZNA <ościeża> poz.7B B (suma częściowa)	m ² m ²	36,42 36,42	
		ELEWACJA TYLNA <ościeża> poz.7C C (suma częściowa)	m ² m ²	16,28 16,28	
		ELEWACJA BOCZNA 2 <ościeża> poz.7D D (suma częściowa)	m ² m ²	0,00 0,00	
		TYNKI poz.10	m ²	19,24	
				RAZEM	93,35
14	KNR-W 2-02 d.1 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil" - kolory	m ²		
		ELEWACJA FRONTOWA <Siatka> poz.3A <ościeża> poz.7A A (suma częściowa)	m ² m ² m ²	143,29 21,41 164,70	
		ELEWACJA BOCZNA <Siatka> poz.3B <ościeża> poz.7B B (suma częściowa)	m ² m ² m ²	194,64 36,42 231,06	
		ELEWACJA TYLNA <Siatka> poz.3C <ościeża> poz.7C C (suma częściowa)	m ² m ² m ²	160,13 16,28 176,41	
		ELEWACJA BOCZNA 2			

PRZEDMIAR ROBÓT

Gmina Miejska Górka - Remont świetlicy wiejskiej, montaż placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w Sobiałkowie

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		ELEWACJA WSCHODNIA 8,05*7,80 5,95*9,60 D (suma częściowa)	m ² m ² m ²	62,79 57,12 ----- 119,91	
				RAZEM	952,27
19 d.1		Czas pracy rusztowań grupy (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,16,17,35,36,37,38)			
20 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m ² wszystkie drzwi zewnętrzne <front> 1,70*2,30*1 <bok> 1,52*2,25*1+1,00*2,50*1+1,25*2,40 <tył> 1,10*2,10*1	m ² m ² m ² m ²	 3,91 8,92 2,31	
				RAZEM	15,14
21 d.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² ELEWACJA boczna 3,10*3,10*2 A (suma częściowa)	m ² m ² m ²	 19,22 ----- 19,22	
				RAZEM	19,22
22 d.1	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wejściowe zewnętrzne, kolor brązowy, szyby zespolone bezpieczne, samozamykacz <bok> 1,00*2,50*1 <tył> 1,10*2,10*1	m ² m ² m ²	 2,50 2,31	
				RAZEM	4,81
23 d.1	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wejściowe zewnętrzne, kolor brązowy, szyby zespolone bezpieczne, samozamykacz <front> 1,70*2,30*1 <bok> 1,52*2,25*1+1,20*2,40	m ² m ² m ²	 3,91 6,30	
				RAZEM	10,21
24 d.1	KNR-W 2-02 1205-01	Bramy z ościeżnicą pełne stalowe - rozwierane, dwuskrzydłowe ocieplane w kolorze brązowym ELEWACJA WSCHODNIA 3,20*3,20*2 A (suma częściowa)	m ² m ² m ²	 20,48 ----- 20,48	
				RAZEM	20,48
25 d.1	KNR 4-01 0708-03	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 cm [1,70+2,30*2]*2 [1,52+2,30*2]*2 [1,10+2,10*2]*2 [1,00+2,30*2]*2 3,10*3*2*2	m m m m m	 12,60 12,24 10,60 11,20 37,20	
				RAZEM	83,84
26 d.1	KNR 2-02 1220-04 analogia	Konstrukcje daszków jednospadowe o konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem z poliwęglanu komorowego elewacja frontowa i boczna 1,50*2,00*2	m ² m ²	 6,00	
				RAZEM	6,00
27 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1,50*1,50*3+0,15*(1,50*3)*3	m ² m ²	 8,78	
				RAZEM	8,78
28 d.1	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - wejścia 1,50*1,50*3+0,15*(1,50*3)*3	m ² m ²	 8,78	
				RAZEM	8,78
29 d.1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m ² kaferki 1,00*1,00*2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
30 d.1	KNR 2-02 0121-05	Ścianki działowe z luksferów,20x20x5cm - zamurowanie otworu 1,00*1,00	m ² m ²	 1,00	
				RAZEM	1,00
31 d.1	KNR 2-02 1015-05	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane na budowie o pow. do 1.0 m ² - kaferka 1,00*1,00	m ² m ²	 1,00	
				RAZEM	1,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Gmina Miejska Górka - Remont świetlicy wiejskiej, montaż placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w Sobiałkowie

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32 d.1	KNR-W 2-02 20202-01 analogia	Ruszty drewniane pod boazerię na ścianach surowych ceglanych - montaż rusztu pod okapapem elewacja tylna 0,60*13,90 elewacja boczna 0,6*(16,60+3,20+5,00)	m ² m ² m ²	 8,34 14,88	
				RAZEM	23,22
33 d.1	KNR-W 2-02 20203-01 analogia	Boazeria z listew drewnianych o szer. do 45 mm elewacja tylna 0,60*13,90 elewacja boczna 0,6*(16,60+3,20+5,00)	m ² m ² m ²	 8,34 14,88	
				RAZEM	23,22
34 d.1	KNR-W 2-02 20203-03 analogia	Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie - bejca ochronna elewacja tylna 0,60*13,90 elewacja boczna 0,6*(16,60+3,20+5,00)	m ² m ² m ²	 8,34 14,88	
				RAZEM	23,22
2		Remont dachu			
35 d.2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku DACH ZAPLECZA 16,60+3,20+12,40/2 DACH SALI 23,20+13,90 DACH DOBUDÓWKI 8,60*2+12,80+3,00*2 taras 2,30*2+12,10	m m m m m	 26,00 37,10 36,00 16,70	
				RAZEM	115,80
36 d.2	KNR-W 2-02 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm DACH ZAPLECZA 16,60+3,20+12,40/2-1,00 DACH SALI 23,20+13,90 DACH DOBUDÓWKI 8,60*2+12,80+3,00*2 taras 2,30*2+12,10	m m m m m	 25,00 37,10 36,00 16,70	
				RAZEM	114,80
37 d.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku DACH ZAPLECZA 7,50*2 A (suma częściowa) DACH SALI 4,00*2+4,00*2 B (obliczenia pomocnicze) DACH DOBUDÓWKI 3*6,00 C (suma częściowa)	m m m	 15,00 ----- 15,00 16,00 ----- 31,00 18,00 ----- 18,00	
				RAZEM	18,00
38 d.2	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm DACH ZAPLECZA 7,50*2 A (suma częściowa)	m	 15,00 -----	

PRZEDMIAR ROBÓT

Gmina Miejska Górka - Remont świetlicy wiejskiej, montaż placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w Sobiałkowie

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		DACH SALI 4,00*2+4,00*2 B (obliczenia pomocnicze)		15,00	
		DACH DOBUDÓWKI 3*6,00 C (suma częściowa)	m	18,00	
			m	18,00	
				RAZEM	18,00
39	KNR 4-01 d.2 0511-02	Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem.falistych nadających się do użytku <zaplecze> 7,20*(16,60+3,20+12,10/2) <sala tył> 13,90*(8,00+3,50)+6,40*3,50+2,60*3,50 <sala front> 23,20*7,20+3,00*3,50 <dobudówka> 0,5*(2,60+2,70)*8,60*2 <dobudówka> 0,5*(4,80+8,60)*(2,60+2,70)*2	m ² m ² m ² m ² m ²	 186,12 191,35 177,54 45,58 71,02	
				RAZEM	671,61
40	KNR 4-01 d.2 0511-06	Oczyszczenie gąsiorów azbest.-cem. (23,20+3,00+2,70*4+2,60*4+4,80)*3	szt. szt.	 156,60	
				RAZEM	156,60
41	d.2 kalk. własna	Złożenie, zapakowanie, wywóz, utylizacja płyt azbestowych 0,01*1,10*poz.39*1,80	t t	 13,30	
				RAZEM	13,30
42	KNR 4-01 d.2 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt do 24 cm poz.39	m ² m ²	 671,61	
				RAZEM	671,61
43	KNR 4-01 d.2 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 40,00	m m	 40,00	
				RAZEM	40,00
44	KNR AT-09 d.2 0103-01	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,60 m - paroizolacja <zaplecze> 7,20*(16,60+3,20+12,10/2) <sala tył> 13,90*(8,00+3,50)+6,40*3,50+2,60*3,50 <sala front> 23,20*7,20+3,00*3,50 <dobudówka> 0,5*(2,60+2,70)*8,60*2 <dobudówka> 0,5*(4,80+8,60)*(2,60+2,70)*2	m ² m ² m ² m ² m ²	 186,12 191,35 177,54 45,58 71,02	
				RAZEM	671,61
45	KNR 2-02 d.2 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.10cm Krotność = 2 <zaplecze> 7,00*(16,60+3,20+12,10/2) <sala tył> 13,90*(8,00+3,50)+6,40*3,50+2,60*3,50 <sala front> 23,20*7,20+3,00*3,50 <dobudówka> 0,5*(2,60+2,70)*8,60*2 <dobudówka> 0,5*(4,80+8,60)*(2,60+2,70)*2	m ² m ² m ² m ² m ²	 180,95 191,35 177,54 45,58 71,02	
				RAZEM	666,44
46	KNR AT-09 d.2 0102-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,80 m paroprzepuszczalna <zaplecze> 7,20*(16,60+3,20+12,10/2) <sala tył> 13,90*(8,00+3,50)+6,40*3,50+2,60*3,50 <sala front> 23,20*7,20+3,00*3,50 <dobudówka> 0,5*(2,60+2,70)*8,60*2 <dobudówka> 0,5*(4,80+8,60)*(2,60+2,70)*2	m ² m ² m ² m ² m ²	 186,12 191,35 177,54 45,58 71,02	
				RAZEM	671,61
47	KNR 2-02 d.2 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50mm, o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyt. <zaplecze> 7,20*(16,60+3,20+12,10/2) <sala tył> 13,90*(8,00+3,50)+6,40*3,50+2,60*3,50 <sala front> 23,20*7,20+3,00*3,50 <dobudówka> 0,5*(2,60+2,70)*8,60*2 <dobudówka> 0,5*(4,80+8,60)*(2,60+2,70)*2	m ² m ² m ² m ² m ²	 186,12 191,35 177,54 45,58 71,02	
				RAZEM	671,61
48	NNRNKB d.2 202 0535-02	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 50 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach <zaplecze> 7,20*(16,60+3,20+12,10/2) <sala tył> 13,90*(8,00+3,50)+6,40*3,50+2,60*3,50 <sala front> 23,20*7,20+3,00*3,50 <dobudówka> 0,5*(2,60+2,70)*8,60*2 <dobudówka> 0,5*(4,80+8,60)*(2,60+2,70)*2	m ² m ² m ² m ² m ²	 186,12 191,35 177,54 45,58 71,02	
				RAZEM	671,61

PRZEDMIAR ROBÓT

Gmina Miejska Górka - Remont świetlicy wiejskiej, montaż placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w Sobiałkowie

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		12,10*2,50	m ²	30,25	
				RAZEM	30,25
64	NNRNKB d.3 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 0,50*(12,10+2*2,50)	m ² m ²	 8,55	
				RAZEM	8,55
65	KNR 2-02 d.3 1101-02	Podkłady betonowe na stropie 0,15*12,10*2,50	m ³ m ³	 4,54	
				RAZEM	4,54
66	KNR 2-02 d.3 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm 12,10*2,50	m ² m ²	 30,25	
				RAZEM	30,25
67	KNR 2-02 d.3 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 4 12,10*2,50	m ² m ²	 30,25	
				RAZEM	30,25
68	KNR 0-29 d.3 0635-01	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SU-PERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie 12,10*2,50	m ² m ²	 30,25	
				RAZEM	30,25
69	KNR 0-29 d.3 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą SU-PERFLEX-10 12,10*2,50	m ² m ²	 30,25	
				RAZEM	30,25
70	NNRNKB d.3 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² - TARAS 12,10*2,50	m ² m ²	 30,25	
				RAZEM	30,25
71	NNRNKB d.3 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² 12,10	m m	 12,10	
				RAZEM	12,10
72	KNR 4-01 d.3 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych (12,10+2*2,50)*1,10	m ² m ²	 18,81	
				RAZEM	18,81
73	d.3 kalk. własna	Wykonanie zabudowy poddasza na konstrukcji stalowej z wypełnieniem z płyt poliwęglanowych wg własnego rozwiązania nad tarasem 12,10*2,50	m ² m ²	 30,25	
				RAZEM	30,25
4		Remont sanitariatów i korytarza			
74	KNR 4-01 d.4 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. <sanitariat> 4,77*6,35 <korytarz> 1,47*(0,12+1,95+0,12+4,50+0,12)+3,70*5,30	m ² m ² m ²	 30,29 29,62	
				RAZEM	59,91
75	KNR 4-01 d.4 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej <sanitariat> 4,77*6,35 <korytarz> 1,47*(0,12+1,95+0,12+4,50+0,12)+3,40*5,30	m ² m ² m ²	 30,29 28,03	
				RAZEM	58,32
76	KNR 4-01 d.4 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm poz.75*0,10	m ³ m ³	 5,83	
				RAZEM	5,83
77	KNR 2-02 d.4 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr.5cm <sanitariat> 4,77*6,35 <korytarz> 1,47*(0,12+1,95+0,12+4,50+0,12)+3,40*5,30	m ² m ² m ²	 30,29 28,03	
				RAZEM	58,32
78	KNR 2-02 d.4 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym poz.77*0,10	m ³ m ³	 5,83	
				RAZEM	5,83
79	NNRNKB d.4 202 0618-02	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m ² <sanitariat> 4,77*6,35 <korytarz> 1,47*(0,12+1,95+0,12+4,50+0,12)+5,30*3,40	m ² m ² m ²	 30,29 28,03	
				RAZEM	58,32
80	KNR 2-02 d.4 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm <sanitariat> 4,77*6,35	m ² m ²	 30,29	

PRZEDMIAR ROBÓT

Gmina Miejska Górka - Remont świetlicy wiejskiej, montaż placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w Sobiałkowie

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<korytarz> 1,47*(0,12+1,95+0,12+4,50+0,12)+5,30*3,40	m ²	28,03	
				RAZEM	58,32
81	KNR 2-02 d.4 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 3 <sanitariat> 4,77*6,35 <korytarz> 1,47*(0,12+1,95+0,12+4,50+0,12)+5,30*3,40	m ² m ² m ²	30,29 28,03	
				RAZEM	58,32
82	KNR 2-02 d.4 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową <sanitariat> 4,77*6,35 <korytarz> 1,47*(0,12+1,95+0,12+4,50+0,12)+5,30*3,40	m ² m ² m ²	30,29 28,03	
				RAZEM	58,32
83	NNRNKB d.4 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 <sanitariat> 4,77*6,35 <korytarz> 1,47*(0,12+1,95+0,12+4,50+0,12)+5,30*3,40	m ² m ² m ²	30,29 28,03	
				RAZEM	58,32
84	NNRNKB d.4 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 1,60*2+1,15*2+0,06*2+1,90*2+0,12*2+1,95*2+0,12*2+4,50*2+0,12*2+2,70*2+6,35*2+2,50*2	m m	46,14	
				RAZEM	46,14
85	KNR 4-01 d.4 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 4,00	szt. szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
86	KNR 4-01 d.4 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3,00*(3,92+1,90+1,15*3+3,92+2,81)	m ² m ²	48,00	
				RAZEM	48,00
87	KNR 4-01 d.4 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 3,00*(4,77*2+3,92*2)	m ² m ²	52,14	
				RAZEM	52,14
88	KNR 4-01 d.4 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 3,92*3,00+1,50*3,00	m ² m ²	16,26	
				RAZEM	16,26
89	KNR 4-01 d.4 0716-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 3,00*(3,92*4+2,35*2*2+1,50*2)	m ² m ²	84,24	
				RAZEM	84,24
90	NNRNKB d.4 202 0837-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 3,00*(3,92*4+2,35*2*2+1,50*2+2,81*2)	m ² m ²	101,10	
				RAZEM	101,10
91	KNR 4-01 d.4 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 4,77*3,92 <korytarz> 1,47*(0,12+1,95+0,12+4,50+0,12)+5,30*3,40	m ² m ² m ²	18,70 28,03	
				RAZEM	46,73
92	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 4,77*3,92 <korytarz> 1,47*(0,12+1,95+0,12+4,50+0,12)+5,30*3,40	m ² m ² m ²	18,70 28,03	
				RAZEM	46,73
93	KNR 2-02 d.4 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych 4,77*3,92 <korytarz> 1,47*(0,12+1,95+0,12+4,50+0,12)+5,30*3,40	m ² m ² m ²	18,70 28,03	
				RAZEM	46,73
94	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4,77*3,92 <korytarz> 1,47*(0,12+1,95+0,12+4,50+0,12)+5,30*3,40	m ² m ² m ²	18,70 28,03	
				RAZEM	46,73
95	KNR-W 2-02 d.4 1029-05 analogia	Ścianki systemowe zabudowy sanitariatów z płyt wiórowych laminowanych na nóżkach (wys. zabudowy 2,00m) 2,15*(2,35+1,15+1,15+2,35)	m ² m ²	15,05	
				RAZEM	15,05
96	KNR 4-01 d.4 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 0,80*2,00*2*1,75*3	m ² m ²	16,80	

PRZEDMIAR ROBÓT

Gmina Miejska Górka - Remont świetlicy wiejskiej, montaż placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w Sobiałkowie

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	16,80
97	KNR 4-02 d.4 0235-01	Demontaż pisuaru 2,0	kpl. kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
98	KNR 4-02 d.4 0235-06	Demontaż umywalki 4,0	kpl. kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
99	KNR 4-02 d.4 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 4,00	kpl. kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
100	KNR 4-02 d.4 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 4,0	szt. szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
101	KNR 4-02 d.4 0131-01	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm 6,0	szt. szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
102	KNR 4-02 d.4 0233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm 4,0	szt. szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
103	KNR 4-02 d.4 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm 6,0	szt. szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
104	KNR 4-02 d.4 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 30,00	m m	30,00	
				RAZEM	30,00
105	KNR 4-02 d.4 0231-01	Demontaż rurociągu kamionkowego o śr. 100 mm - w wykopie 30,00	m m	30,00	
				RAZEM	30,00
106	KNR 2-15 d.4 0228-03	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków 35,00	m m	35,00	
				RAZEM	35,00
107	KNR 2-02 d.4 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym 30,00*0,30*0,30	m ³ m ³	2,70	
				RAZEM	2,70
108	KNR 2-15 d.4 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 20,00	m m	20,00	
				RAZEM	20,00
109	KNR 2-15 d.4 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 4,0	szt. szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
110	KNR 2-15 d.4 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 6,0+2,00	szt. szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
111	KNR 2-15 d.4 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 4,0	szt. szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
112	KNR 2-15 d.4 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splekującym 2,0	kpl. kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
113	KNR 2-15 d.4 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 4,0	kpl. kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
114	KNR 4-02 d.4 0111-01	Wstawienie trojnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 2,0	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
115	KNR 2-15 d.4 0104-01	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nomin. 15 mm stalowe ocynkow. o połącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych	m		

PRZEDMIAR ROBÓT

Gmina Miejska Górka - Remont świetlicy wiejskiej, montaż placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w Sobiałkowie

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<13> 0	m ²	0,00	
		<14> 0	m ²	0,00	
		<110> 1,50*(3,20*2+2,00*2)	m ²	15,60	
		<11> 1,50*(2,0*2+2,50*2)	m ²	13,50	
		<12> 1,50*(1,00*2+1,30*2)	m ²	6,90	
		Piętro			
		<2.3> 0,0	m ²	0,00	
		<2.1> 0,0	m ²	0,00	
		<2.2> 0,00	m ²	0,00	
		<ścianka> 0,00	m ²	0,00	
		A (suma częściowa)		-----	
			m ²	124,29	
				RAZEM	124,29
133	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem gładzie ścian poz.130 gładzie sufitów poz.131 minus lamperia -poz.132	m ²		
			m ²	1 259,60	
			m ²	408,18	
			m ²	-124,29	
				RAZEM	1 543,49
134	KNR 2-02 d.5 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie poz.133	m ²		
			m ²	1 543,49	
				RAZEM	1 543,49
135	NNRNKB d.5 202 0837-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" Korytarz jedna strona 1,60*1,90+0,12+1,95+0,12+4,50+0,12	m ²		
			m ²	9,85	
				RAZEM	9,85
136	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.131	m ²		
			m ²	408,18	
				RAZEM	408,18
137	KNR 2-02 d.5 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa 120,00	m ²		
			m ²	120,00	
				RAZEM	120,00
138	analiza indywidualna	Cyklinowanie parkietu w sali 124,50+70,00+4,90+1,30+27,80	m ²		
			m ²	228,50	
				RAZEM	228,50
139	KNR 2-02 d.5 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów 124,50+70,00+4,90+1,30+27,80	m ²		
			m ²	228,50	
				RAZEM	228,50
140	KNR 4-01 d.5 0402-04	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych o grub. 25 mm 25,00	m ²		
			m ²	25,00	
				RAZEM	25,00
141	KNR 4-01 d.5 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 - boazeria <18> 1,70*(15,27*2+4,60*2) <13> 1,70*(9,20*2+10,20*2) <13a> 1,70*(4,80*2+6,90*2) <11> 1,70*(2,0*2+2,50*2) <12> 1,70*(1,00*2+1,30*2)	m ²		
			m ²	67,56	
			m ²	65,96	
			m ²	39,78	
			m ²	15,30	
			m ²	7,82	
				RAZEM	196,42
142	KNR 4-01 d.5 0422-03	Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami 20,00	szt.		
			szt.	20,00	
				RAZEM	20,00
143	KNR 4-01 d.5 0422-07	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami 20,00	szt.		
			szt.	20,00	
				RAZEM	20,00
144	KNR 4-01 d.5 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek 0,38*0,30*7,40	m ³		
			m ³	0,84	
				RAZEM	0,84
145	KNR 4-01 d.5 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz. belek stalowych I NP 200-260 mm 7,40*2	m		
			m	14,80	
				RAZEM	14,80

PRZEDMIAR ROBÓT

Gmina Miejska Górka - Remont świetlicy wiejskiej, montaż placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w Sobiałkowie

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
146	KNR 4-01 d.5 0313-07	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych I NP 200-260 mm - jako oddz.robota 7,40*3	m m	22,20	
				RAZEM	22,20
147	KNR 4-01 d.5 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 7,00*0,38*0,30	m ³ m ³	0,80	
				RAZEM	0,80
148	KNR 4-01 d.5 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,38*0,20*3,20*2*2	m ³ m ³	0,97	
				RAZEM	0,97
149	KNR 4-01 d.5 0708-03	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 cm 3*(3,20+3,10*2)*2	m m	56,40	
				RAZEM	56,40
150	KNR 4-01 d.5 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 7,41*(4,74+3,00+1,73+0,45)+3,30*(7,47*2+1,73*2+0,40*2+4,74*2+2,20*2)	m ² m ²	182,67	
				RAZEM	182,67
151	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 7,41*(4,74+3,00+1,73+0,45)+3,30*(7,47*2+1,73*2+0,40*2+4,74*2+2,20*2) 3,00*(7,00*2+4,00*2)+7,00*4,00	m ² m ² m ²	182,67 94,00	
				RAZEM	276,67
152	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 7,41*(4,74+3,00+1,73+0,45) 7,00*4,00	m ² m ² m ²	73,51 28,00	
				RAZEM	101,51
153	KNR 0-14 d.5 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 - obudowy okien 0,50*(1,50*2+1,00*2)	m ² m ²	2,50	
				RAZEM	2,50
154	KNR 4-03 d.5 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 12,00	szt. szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
155	KNR 4-03 d.5 1016-02	Osadzanie kołków drewnianych w stropie 12,00*4	szt. szt.	48,00	
				RAZEM	48,00
156	KNR 4-03 d.5 0611-01	Wymiana opraw świetłkowych o masie do 15 kg na wysięgniku (2 świetl.w oprawie) 12,00	szt. szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
6		Zagospodarowanie terenu boiska			
157	KNR 2-31 d.6 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 26,00*20,00	m ² m ²	520,00	
				RAZEM	520,00
158	KNR 2-31 d.6 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 2 26,00*20,00	m ² m ²	520,00	
				RAZEM	520,00
159	KNR 2-31 d.6 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 26,00*20,00	m ² m ²	520,00	
				RAZEM	520,00
160	KNR 2-01 d.6 0211-04	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsięwziętymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km poz.157*0,30*1,15	m ³ m ³	179,40	
				RAZEM	179,40
161	KNR 2-01 d.6 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV 520,0*0,30*1,15	m ³ m ³	179,40	
				RAZEM	179,40
162	KNR 2-31 d.6 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 520,00	m ² m ²	520,00	
				RAZEM	520,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Gmina Miejska Górka - Remont świetlicy wiejskiej, montaż placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w Sobiałkowie

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
163	KNR 2-31 d.6 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 520,0	m ² m ²	520,00	
				RAZEM	520,00
164	KNR 2-31 d.6 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 520,0	m ² m ²	520,00	
				RAZEM	520,00
165	KNR 2-31 d.6 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 26,00*2+20,00*2	m m	92,00	
				RAZEM	92,00
166	KNR 2-31 d.6 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 0,20*0,20*(26,00*2+20,00*2)	m ³ m ³	3,68	
				RAZEM	3,68
167	KNR 2-31 d.6 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem. 26,00*2+20,00*2	m m	92,00	
				RAZEM	92,00
168	d.6 analiza indywidualna	Dostawa i montaż zestawu do koszykówki zewnętrznej 2,0	szt szt	2,00	
				RAZEM	2,00
169	KNR 2-23 d.6 0310-07	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki nożnej Rx1,5 - Demontaż i montaż bramek z rozbiórki 2,0	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
170	KNR 2-02 d.6 1804-11	Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stal.z rur śr.70 mm o rozst.2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych 150,00*2+70,00*2	m m	440,00	
				RAZEM	440,00
171	KNR 2-02 d.6 1808-02 analogia	Furtka wys.1.6 m szer.1,0m z siatki w ramach stal. 1,0	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
172	KNR 2-02 d.6 1808-02 analogia	Wrota z furtkami wys.1.6 m szer.wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stal.na got.słupkach bez pasa dolnego z blachy 1,0	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
173	d.6 kalk. własna	Piłkochwyt - siatka mocowana na słupkach stalowych osadzonych w gruncie, wysokość piłkochwytu 6m 22,00*2	m m	44,00	
				RAZEM	44,00
174	KNR 2-01 d.6 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 110,00*65,00	m ² m ²	7 150,00	
				RAZEM	7 150,00
175	KNR 2-01 d.6 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 2 110,00*65,00	m ² m ²	7 150,00	
				RAZEM	7 150,00
176	KNR 2-01 d.6 0228-05	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III 110,00*65,00*0,95	m ³ m ³	6 792,50	
				RAZEM	6 792,50
177	KNR 2-01 d.6 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 110,00*65,00*0,90	m ³ m ³	6 435,00	
				RAZEM	6 435,00
178	KNR 2-01 d.6 0229-06	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m 110,00*65,00*0,90	m ³ m ³	6 435,00	
				RAZEM	6 435,00
179	KNR 2-01 d.6 0505-05	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV 110,00*65,00	m ² m ²	7 150,00	
				RAZEM	7 150,00
180	KNR 2-23 d.6 0207-01	Wysiew nawozów mineralnych granulowanych ręcznie 110,00*65,00/10000	ha ha	0,72	

PRZEDMIAR ROBÓT

Gmina Miejska Górka - Remont świetlicy wiejskiej, montaż placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w Sobiałkowie

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0,72
181	KNR 2-23 d.6 0209-02	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką 110,00*65,00	m ² m ²	7 150,00	
				RAZEM	7 150,00
7		Montaż placu zabaw			
182	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów placu zabaw - wg zestawienia elementów projektu budowlanego 1,0	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00