

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa placu zabaw w Sobiątkowie					
1 Plac zabaw					
d.1	1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 10.50*7.20 4.70*8.00 7.45*9.45	m ²		
	0126-01		m ²	75.60	
	6		m ²	37.60	
	10		m ²	70.40	
				RAZEM	183.60
d.1	2	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.IV z transp. urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km 0.25*(poz.1)	m ³		
	0202-03		m ³	45.90	
				RAZEM	45.90
d.1	3	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV poz.1	m ²		
	0103-02		m ²	183.60	
				RAZEM	183.60
d.1	4	Ułożenie geowłókniny poz.1*1.20	m ²		
	0607-02 analogia		m ²	220.32	
				RAZEM	220.32
d.1	5	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu poz.1	m ²		
	0105-03		m ²	183.60	
				RAZEM	183.60
d.1	6	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 27 poz.1	m ²		
	0105-02		m ²	183.60	
				RAZEM	183.60
d.1	7	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV (10.50*2+7.20*2) 4.70*2+8.00*2 7.45*2+9.45*2	m		
	0401-04		m	35.40	
	1		m	25.40	
	6		m	33.80	
				RAZEM	94.60
d.1	8	Ława pod krawężniki betonowa zwykła (0.15*0.15)*(poz.7)	m ³		
	0402-03		m ³	2.13	
				RAZEM	2.13
d.1	9	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz.7	m		
	0407-03		m	94.60	
				RAZEM	94.60
d.1	10	Montaż elementów placu zabaw 1.0	kpl.		
	kalk. własna		kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
d.1	11	Dostawa elementów placu zabaw - Zestaw zabawowy wg dokumentacji 1.0	szt		
	kalk. własna		szt	1.00	
				RAZEM	1.00
d.1	12	Dostawa elementów placu zabaw - Huśtawka wagowa wg dokumentacji 1.0	szt		
	kalk. własna		szt	1.00	
				RAZEM	1.00
d.1	13	Dostawa elementów placu zabaw - Piaskownica czworokątna o boku 3, 10m x 3,10m (B4) 1.0	szt		
	kalk. własna		szt	1.00	
				RAZEM	1.00
d.1	14	Dostawa elementów placu zabaw - Ławka parkowa metalowa (L/PARK) Classic 3.0	szt		
	kalk. własna		szt	3.00	
				RAZEM	3.00
d.1	15	Dostawa elementów placu zabaw - Kosz KM (Standard) 2.0	szt		
	kalk. własna		szt	2.00	
				RAZEM	2.00
d.1	16	Dostawa i montaż stojaka na 5 rowerów - metalowy typowy 2.0	kpl		
	kalk. własna		kpl	2.00	
				RAZEM	2.00
2 Ogrodzenia					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02 d.2 1804-11 analogia	Ogrodzenie z siatki ocynkowanej wysokości 1.5 m na słupkach stalowych ocynkowanych z rur śr. 42, 48mm mm o rozstawie 2.0-2,5m m obsadzonych w gruncie i obetonowanych 26.32-2.20	m		
			m	24.12	
				RAZEM	24.12
18	KNR 2-31 d.2 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 26.32	m		
			m	26.32	
				RAZEM	26.32
19	KNR 2-31 d.2 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła (0.15*0.15)*(poz.18)	m ³		
			m ³	0.59	
				RAZEM	0.59
20	KNR 2-31 d.2 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz.18	m		
			m	26.32	
				RAZEM	26.32
21	KNR 2-02 d.2 1808-03 analogia	Brama szerokości 220cm i wysokości 150cm z paneli kratowych 1.0	kpl.		
			kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
22	KNR 2-25 d.2 0308-01	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- budowa wys 2, 0m 2.00*(24.60)	m ²		
			m ²	49.20	
				RAZEM	49.20
23	KNR 2-25 d.2 0308-01	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- budowa wys 1, 50m 1.50*(38.40+15.70)	m ²		
			m ²	81.15	
				RAZEM	81.15