

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa obiektu małej architektury - altany ogrodowej i ogrodzenia w ramach zadania "Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokół gminy Miejska Górka"  
ADRES INWESTYCJI : Oczkowice działka 143  
INWESTOR : Gmina Miejska Górka  
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Budowa obiektu małej architektury - altany ogrodowej oraz ogrodzenia w Oczkowicach w ramach zadania "Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokół gminy Miejska Górka"

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Wiata						
2	Ogrodzenie						
	<b>RAZEM netto</b>						
	VAT						
	<b>Razem brutto</b>						

Słownie:

## PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa obiektu małej architektury - altany ogrodowej oraz ogrodzenia w Oczkowicach w ramach zadania "Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokół gminy Miejska Górka"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Budowa obiektu małej architektury - altany ogrodowej oraz ogrodzenia w Oczkowicach w ramach zadania "Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokół gminy Miejska Górka"</b>					
1		<b>Wiata</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0511-03	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku 6,30*4,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				26,46	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,46</b>
2	KNR 2-25 d.1 0307-04	Ogrodzenia z siatki na słupkach żelbetonowych prefabrykowanych osadzonych w gruncie - rozebranie 3,00*(6,27+4,20*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				44,01	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,01</b>
3	KNR 4-01 d.1 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 0,40*6,30*4,30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				10,84	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,84</b>
4	KNR 4-01 d.1 0108-15	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiętych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetonowych na odległość do 1 km poz.3+poz.2*0,05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				13,04	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,04</b>
5	KNR 4-01 d.1 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III 0,90*0,50*(7,00*2+6,00*2)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				11,70	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,70</b>
6	KNR 2-02 d.1 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu 0,50*0,40*(6,30*2+5,50*2)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				4,72	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,72</b>
7	KNR 2-02 d.1 0207-01	Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu 0,90*(6,30*2+5,50*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				21,24	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,24</b>
8	KNR 2-02 d.1 0207-07	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - ręczne układanie betonu Krotność = 12 poz.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				21,24	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,24</b>
9	KNR 2-02 d.1 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane 0,050*(poz.6+poz.7*0,20)	t t		
				0,45	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,45</b>
10	KNR 2-02 d.1 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 0,25*(5,50*6,30)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				8,66	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,66</b>
11	KNR 2-31 d.1 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 6,30*2	m m		
				12,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,60</b>
12	KNR 2-31 d.1 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu poz.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				34,65	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,65</b>
13	KNR 2-31 d.1 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - bezfazowa szara 5,50*6,30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				34,65	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,65</b>
14	KNR 2-02 d.1 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 6,30*5,50*0,10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				3,47	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,47</b>
15	kalk. własna d.1	Wykonanie konstrukcji drewnianej wiaty - altany 3,86*1,10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				4,25	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,25</b>
16	KNR 2-02 d.1 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej 35,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				35,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,00</b>
17	KNR 2-02 d.1 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo 35,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				35,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,00</b>
18	NNRNKB d.1 202 0523-01	(z.IV) Pokrycie dachów dachówką bitumiczną 35,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				35,00	

## PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa obiektu małej architektury - altany ogrodowej oraz ogrodzenia w Oczkowicach w ramach zadania "Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokół gminy Miejska Górka"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>35,00</b>
19	KNR-W 2-02 d.1 20203-02	Boazeria z listew drewnianych o szerokości 45-80 mm	m <sup>2</sup>		
		35,00	m <sup>2</sup>	35,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,00</b>
20	KNR-W 2-02 d.1 20203-03	Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie	m <sup>2</sup>		
		35,00	m <sup>2</sup>	35,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,00</b>
<b>2</b>		<b>Ogrodzenie</b>			
21	KNR 2-25 d.2 0308-02	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- rozebranie	m <sup>2</sup>		
		1,50*(33+11+7+40+12+14+22+5)	m <sup>2</sup>	216,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>216,00</b>
22	KNR 2-25 d.2 0316-05	Furtki wejściowe z łąt niestругanych ze słupkami prefabrykowanymi - budowa	m <sup>2</sup>		
		1,20*1,50	m <sup>2</sup>	1,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,80</b>
23	KNR 2-25 d.2 0308-01	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- budowa	m <sup>2</sup>		
		1,50*(33+11+7+40+12+14+22+5)	m <sup>2</sup>	216,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>216,00</b>
24	d.2 analogia	Odnowienie istniejącego ogrodzenia - oczyszczenie i pomalowanie	m <sup>2</sup>		
		1,65*14,50	m <sup>2</sup>	23,93	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,93</b>
25	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż stojaka na 10 rowerów - metalowy typowy	kpl		
		1,0	kpl	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>