
KOSZTORYS ZEROWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa obiektu małej architektury - altany ogrodowej i ogrodzenia w ramach zadania "Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokół gminy Miejska Górka"
ADRES INWESTYCJI : Oczkowice działka 143
INWESTOR : Gmina Miejska Górka
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Budowa obiektu małej architektury - altany ogrodowej oraz ogrodzenia w Oczkowicach w ramach zadania "Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokół gminy Miejska Górka"

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Wiata						
2	Ogrodzenie						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Budowa obiektu małej architektury - altany ogrodowej oraz ogrodzenia w Oczkovicach w ramach zadania "Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokół gminy Miejska Górka"						
1		Wiata				
1 d.1	KNR 4-01 0511-03	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku	m ²	26,46		
2 d.1	KNR 2-25 0307-04	Ogrodzenia z siatki na słupkach żelbetowych prefabrykowanych osadzonych w gruncie - rozebranie	m ²	44,01		
3 d.1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³	10,84		
4 d.1	KNR 4-01 0108-15	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m ³	13,04		
5 d.1	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m ³	11,70		
6 d.1	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu	m ³	4,72		
7 d.1	KNR 2-02 0207-01	Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu	m ²	21,24		
8 d.1	KNR 2-02 0207-07	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - ręczne układanie betonu Krotność = 12	m ²	21,24		
9 d.1	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane	t	0,45		
10 d.1	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³	8,66		
11 d.1	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	12,60		
12 d.1	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	34,65		
13 d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - bezzafowa szara	m ²	34,65		
14 d.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³	3,47		
15 d.1	kalk. własna	Wykonanie konstrukcji drewnianej wiaty - altany	m ³	4,25		
16 d.1	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej	m ²	35,00		
17 d.1	KNR 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m ²	35,00		
18 d.1	NNRNKB 202 0523-01	(z.IV) Pokrycie dachów dachówką bitumiczną	m ²	35,00		
19 d.1	KNR-W 2-02 20203-02	Boazeria z listew drewnianych o szerokości 45-80 mm	m ²	35,00		
20 d.1	KNR-W 2-02 20203-03	Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie	m ²	35,00		
Razem dział: Wiata						
2		Ogrodzenie				
21 d.2	KNR 2-25 0308-02	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- rozebranie	m ²	216,00		
22 d.2	KNR 2-25 0316-05	Furtki wejściowe z łąt niestругanych ze słupkami prefabrykowanymi - budowa	m ²	1,80		
23 d.2	KNR 2-25 0308-01	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- budowa	m ²	216,00		
24 d.2	analogia	Odnowienie istniejącego ogrodzenia - oczyszczenie i pomalowanie	m ²	23,93		
25 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż stojaka na 10 rowerów - metalowy typowy	kpl	1,00		
Razem dział: Ogrodzenie						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY Budowa obiektu małej architektury - altany ogrodowej oraz ogrodzenia w Oczkowicach w ramach zadania "Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokół gminy Miejska Górka"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1 402,4452		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Budowa obiektu małej architektury - altany ogrodowej oraz ogrodzenia w Oczkovicach w ramach zadania "Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokół gminy Miejska Górka"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	akcesoria z kształowników z blachy	kg	0,3240		0,3240		
2.	Beton zwykły C16/20 (B-20)	m ³	9,0813		9,0813		
3.	Beton zwykły C8/10 (B-10)	m ³	3,5741		3,5741		
4.	Cement portl.zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	0,7103		0,7103		
5.	dachówka bitumiczna	m ²	36,7500		36,7500		
6.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0,1817		0,1817		
7.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0,0873		0,0873		
8.	deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm kl.III	m ³	0,9800		0,9800		
9.	deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 32 mm kl.II	m ³	0,0468		0,0468		
10.	deski żelbetowe pełne	szt.	239,7600		239,7600		
11.	Dostawa i montaż stojaka na 10 rowerów - metalowy typowy	kpl	1,0000		1,0000		
12.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0,0189		0,0189		
13.	drewno opałowe	kg	21,0000		21,0000		
14.	Drut stal.okrągły miękki fi 1,0-1,8mm	kg	2,5488		2,5488		
15.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	16,3536		16,3536		
16.	gwoździe budowlane papowe gołe	kg	1,7500		1,7500		
17.	gwoździe budowlane papowe ocynkowane	kg	3,6855		3,6855		
18.	kostka brukowa 8 cm szara bezfazowa	m ²	35,5163		35,5163		
19.	lakier chemoutwardzalny na drewno	dm ³	13,6500		13,6500		
20.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	13,3000		13,3000		
21.	listwy boazeryjne	m ²	36,7500		36,7500		
22.	łaty iglaste nasycone kl.III	m ³	0,0414		0,0414		
23.	obrzeża betonowe 30x8 cm	m	12,8520		12,8520		
24.	Odnowienie istniejącego ogrodzenia - oczyszczenie i pomalowanie	m ²	23,9300		23,9300		
25.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	40,9500		40,9500		
26.	papier ścierny w arkuszach	ark.	8,4000		8,4000		
27.	piasek	m ³	4,2579		4,2579		
28.	piasek do zapraw	m ³	9,3528		9,3528		
29.	Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12-14mm	kg	459,0000		459,0000		
30.	słupki prefabrykowane żelbetowe	szt.	1,9620		1,9620		
31.	Słupki żelbetowe ogrodzeniowe 12x12x250 cm	szt.	60,4800		60,4800		
32.	śruby	szt.	7,8120		7,8120		
33.	utwardzacz do lakieru	dm ³	1,4000		1,4000		
34.	wkręty do drewna stalowe	szt.	5,8680		5,8680		
35.	woda	m ³	0,9356		0,9356		
36.	Woda z rurociągów	m ³	0,1559		0,1559		
37.	wrzeciądze	szt.	0,9720		0,9720		
38.	Wykonanie konstrukcji drewnianej wiaty - altany	m ³	4,2500		4,2500		
39.	zawiasy pasowe	szt.	1,9620		1,9620		
40.	materiały pomocnicze	zł					
						RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU Budowa obiektu małej architektury - altany ogrodowej oraz ogrodzenia w Oczkowicach w ramach zadania " Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokół gminy Miejska Górka"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	gietarka do prętów	m-g	2,4300		
2.	nożyce do prętów	m-g	2,8800		
3.	piła do cięcia kostki	m-g	0,8663		
4.	prościarka do prętów	m-g	2,1600		
5.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	72,0898		
6.	środek transportowy	m-g	3,5522		
7.	wibrator powierzchniowy	m-g	4,5045		
8.	Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t	m-g	13,2067		
9.	żuraw do 5t	m-g	0,1925		
				RAZEM	

Słownie: