
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu i rekultywacja terenu przy zbiorniku wodnym (stawie) w Kołaczkowicach w ramach zadania "Utworzenie i zagospodarowanie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokół gminy Miejska Górka"
ADRES INWESTYCJI : Kołaczkowice dz. ew. nr 299/1
INWESTOR : Gmina Miejska Górka
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Utwardzenie terenu i rekultywacja terenu przy zbiorniku wodnym (stawie) w Kołaczkowicach w ramach zadania "Utworzenie i zagospodarowanie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokół gminy Miejska Górka"

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Zieleń						
2	Utwardzenia						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT

Utwardzenie terenu i rekultywacja terenu przy zbiorniku wodnym (stawie) w Kołaczkowicach w ramach zadania "Utworzenie i zagospodarowanie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokół gminy Miejska Górka"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Utwardzenie terenu i rekultywacja terenu przy zbiorniku wodnym (stawie) w Kołaczkowicach w ramach zadania "Utworzenie i zagospodarowanie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokół gminy Miejska Górka"					
1		Zieleń			
1 d.1	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 0,01*1720,00	m ³ m ³	17,20	
				RAZEM	17,20
2 d.1	KNR 2-21 0207-02	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III 1720,0/10000	ha ha	0,17	
				RAZEM	0,17
3 d.1	KNR 2-21 0207-04	Bronowanie mechaniczne przed orką kat. gruntu III 1720,00/10000	ha ha	0,17	
				RAZEM	0,17
4 d.1	KNR 2-21 0207-07	Kultywatorowanie mechaniczne przed orką, kat. gruntu III 1720,00/10000	ha ha	0,17	
				RAZEM	0,17
5 d.1	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim 0,05*1720,00	m ³ m ³	86,00	
				RAZEM	86,00
6 d.1	KNR 2-21 0215-04	Wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego sprzętem konnym w terenie płaskim 1720,00/10000	ha ha	0,17	
				RAZEM	0,17
7 d.1	KNR 2-21 0404-04	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 1720,00/10000	ha ha	0,17	
				RAZEM	0,17
2		Utwardzenia			
8 d.2	KNR 2-31 0101-01 kostka trylinka	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 250 207	m ² m ² m ²	250,00 207,00	
				RAZEM	457,00
9 d.2	KNR 2-31 0103-02 kostka trylinka	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 250 207	m ² m ² m ²	250,00 207,00	
				RAZEM	457,00
10 d.2	KNR 2-31 0105-03 kostka trylinka	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 250 207	m ² m ² m ²	250,00 207,00	
				RAZEM	457,00
11 d.2	KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7 poz.10	m ² m ²	457,00	
				RAZEM	457,00
12 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.10	m ² m ²	457,00	
				RAZEM	457,00
13 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm poz.12	m ² m ²	457,00	
				RAZEM	457,00
14 d.2	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 poz.13	m ² m ²	457,00	
				RAZEM	457,00
15 d.2	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu poz.14	m ² m ²	457,00	
				RAZEM	457,00
16 d.2	KNR 2-31 0511-03 kostka	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 250	m ² m ²	250,00	
				RAZEM	250,00
17 d.2	KNR 2-31 0506-01	Wjazdy do bram z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		

PRZEDMIAR ROBÓT

Utwardzenie terenu i rekultywacja terenu przy zbiorniku wodnym (stawie) w Kołaczkowicach w ramach zadania "Utworzenie i zagospodarowanie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokół gminy Miejska Górka"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	trylinka	207	m ²	207,00	
				RAZEM	207,00
18	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż stojaka na 10 rowerów - metalowy typowy	kpl		
		1,0	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
19	d.2 kalk. własna	Dostawa elementów małej architektury np wg firmy INTER FLORA (lub równoważne) - Ławka parkowa metalowa (L/MET) Classic	szt		
		8	szt	8,00	
				RAZEM	8,00
20	d.2 KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową i kratką ściekową	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
21	d.2 KNR 2-01 0221-02	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³		
		0,80*0,80*20,0	m ³	12,80	
				RAZEM	12,80
22	d.2 KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
		20,0	m	20,00	
				RAZEM	20,00
23	d.2 KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		45	m	45,00	
				RAZEM	45,00
24	d.2 KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		0,20*0,20*45,00	m ³	1,80	
				RAZEM	1,80
25	d.2 KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		45,00	m	45,00	
				RAZEM	45,00
26	d.2 KNR 2-31 1203-03	Przestawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		29,00	m	29,00	
				RAZEM	29,00
27	d.2 KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		139,00	m ²	139,00	
				RAZEM	139,00
28	d.2 KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
		139,00	m ²	139,00	
				RAZEM	139,00
29	d.2 KNR 2-31 0511-01 analogia	Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej - z rozbiórki	m ²		
		139,00	m ²	139,00	
				RAZEM	139,00