
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa obiektu małej architektury - altany ogrodowej w ramach zadania "Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokół gminy Miejska Górka"
ADRES INWESTYCJI : Roszkowo działka nr 160
INWESTOR : Gmina Miejska Górka
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Budowa obiektu małej architektury - altany ogrodowej w Roszkowie w ramach zadania "Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokół gminy Miejska Górka"

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Wiata						
2	Utwardzenie						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa obiektu małej architektury - altany ogrodowej w Roszkowie w ramach zadania "Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokół gminy Miejska Górka"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa obiektu małej architektury - altany ogrodowej w Roszkowie w ramach zadania "Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokół gminy Miejska Górka"					
1		Wiata			
1	KNR 4-01 d.1 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III 0,90*0,50*(4,60*6)	m ³ m ³	12,42	
				RAZEM	12,42
2	KNR 2-02 d.1 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu 0,50*0,50*21,00+1,00*1,00*0,50*6	m ³ m ³	8,25	
				RAZEM	8,25
3	KNR 2-02 d.1 1218-01 analogia	Wsporniki ze stali dwuteowniki pod konstrukcję słupów 0,70*12*30,00 2,7*1*25,0 4,80*19,00 40*1*2,50	kg kg kg kg	252,00 67,50 91,20 100,00	
				RAZEM	510,70
4	KNR 2-02 d.1 0208-01	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - ręczne układanie betonu 0,30*0,30*0,50*6	m ³ m ³	0,27	
				RAZEM	0,27
5	KNR 2-02 d.1 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane 0,05*(poz.2+poz.4)	t t	0,43	
				RAZEM	0,43
6	KNR 2-02 d.1 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 0,25*(53)	m ³ m ³	13,25	
				RAZEM	13,25
7	KNR 2-31 d.1 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 4,60*6	m m	27,60	
				RAZEM	27,60
8	KNR 2-31 d.1 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu poz.10	m ² m ²	53,00	
				RAZEM	53,00
9	KNR 2-02 d.1 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 53,00*0,10	m ³ m ³	5,30	
				RAZEM	5,30
10	KNR 2-31 d.1 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - beżazowa szara 53,00	m ² m ²	53,00	
				RAZEM	53,00
11	kalk. własna d.1	Wykonanie konstrukcji drewnianej wiaty - altany 7,79*1,10	m ³ m ³	8,57	
				RAZEM	8,57
12	KNR 2-02 d.1 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 70,00	m ² m ²	70,00	
				RAZEM	70,00
13	KNR 2-02 d.1 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo 70,00	m ² m ²	70,00	
				RAZEM	70,00
14	NNRNKB d.1 202 0523-01	(z.IV) Pokrycie dachów dachówką bitumiczną 70,00	m ² m ²	70,00	
				RAZEM	70,00
15	KNR-W 2-02 d.1 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm 4,60*6	m m	27,60	
				RAZEM	27,60
16	KNR-W 2-02 d.1 0531-02	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 75 mm 3,00	m m	3,00	
				RAZEM	3,00
17	KNR-W 2-02 d.1 20203-02	Boazeria z listew drewnianych o szerokości 45-80 mm 30,00	m ² m ²	30,00	
				RAZEM	30,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa obiektu małej architektury - altany ogrodowej w Roszkowie w ramach zadania "Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokół gminy Miejska Górka"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-02 d.1 20203-03	Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie 30,00	m ² m ²	 30,00	
				RAZEM	30,00
19	d.1 kalk. własna	Obłożenie ścian altany poliwęglanem komorowym gr.10mm 30,00	m ² m ²	 30,00	
				RAZEM	30,00
20	KNR 2-02 d.1 0101-03 analogia	Fundamenty z kamienia miękkiego lub średniotwardego - wykonanie paleniska z kostki granitowej 0,15*0,25*2*3,14*0,90	m ³ m ³	 0,21	
				RAZEM	0,21
2		Utwardzenie			
21	KNR 2-31 d.2 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II - chodniki 5,5*2	m m	 11,00	
				RAZEM	11,00
22	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (B15) 0,20*0,20*(poz.21)	m ³ m ³	 0,44	
				RAZEM	0,44
23	KNR 2-31 d.2 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 5,50*2	m m	 11,00	
				RAZEM	11,00
24	KNR 2-31 d.2 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 5,50*2,00	m ² m ²	 11,00	
				RAZEM	11,00
25	KNR 2-31 d.2 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV poz.24	m ² m ²	 11,00	
				RAZEM	11,00
26	KNR 2-31 d.2 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu poz.24	m ² m ²	 11,00	
				RAZEM	11,00
27	KNR 2-31 d.2 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 10 poz.26	m ² m ²	 11,00	
				RAZEM	11,00
28	KNR 2-31 d.2 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - szara poz.26	m ² m ²	 11,00	
				RAZEM	11,00
29	KNR 2-01 d.2 0505-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV 1,00*(10,00*2)	m ² m ²	 20,00	
				RAZEM	20,00
30	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż stojaka na 10 rowerów - metalowy typowy 1,0	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00